



**Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Pasaportes**

Adenda No.1

Procedimiento de Comparación de Precios

**CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN
E INSTALACION DE OFICINAS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.**

Ref. PASAPORTES-CCC-CP-2018-0015

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, doce (12:00 p.m.) del mediodía del día veinticinco (25) del mes de Octubre del año 2018, se reunieron el **Lic. Charles Albino**, en su calidad de Director Dirección Administrativo Financiero la **Licda. Yoselin Abreu**, Encargada de la División de Compras y Contrataciones, en el Salón de Conferencias del Edificio que aloja las Oficinas Administrativas de la DGP, ubicado en la AV. George Washington esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Santo Domingo, República Dominicana, para conocer y decidir sobre los asuntos pertinentes a las funciones que les asisten.

ÚNICO: Se adhiere al Apéndice “Partidas y desglose presupuestario para el proyecto” del Pliego de Condiciones elaborado para llevar a cabo el presente proceso de contratación, con finalidad de garantizar que se cumplan los alcances indicados.

Adenda:

- **Presupuesto Modelo para Lote I.**
- **Presupuesto Modelo para Lote II.**

No habiendo otras adendas al Pliego de Condiciones elaborado al efecto, se expide la presente ADENDA en la ciudad de Santo Domingo, a los veinticinco (25) días del mes de Octubre del año dos mil dieciocho (2018).

LIC. CHARLES ALBIÑO
Director Dirección Administrativo Financiero



LICDA. YOSELIN ABREU
Encargada Compra y Contrataciones





DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO MODELO

PROYECTO: Servicio de Reparación y Mantenimiento de la Sede Principal de esta Dirección General de Pasaporte.

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
A.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES (Preparación)				RDS0.00
1.01	Ingeniería y diseños	P.A	1.00		
1.02	Preparación de almacén de insumos	P.A	1.00		
1.03	Desmantelamiento de plafones, lamparas, camaras y alarma de incendio y sonido	P.A	1.00		
1.04	Limpieza, bote de material y acondicionamiento de áreas a intervenir	P.A	1.00		
	NIVEL N1				
2.00	REPARACION Y REFORZAMIENTO PLAFOND SHEETROCK				RDS0.00
2.01	Reparación y reforzamiento de plafón en sheetrock sala de espera recepción de	M2	614.04		
2.02	Suministro y colocación de plafón comercial 2x2	M2	18.00		
2.03	Suministro e instacion de paneles de acceso en sala de espera recepción de	Ud	10.00		
2.04	Pintura techo plafón en sheetrock área recepción de documentos	M2	614.04		
2.05	Pintura interior satinada mate superior en counter del área recepción de	PA	1.00		
2.06	Desmonte de alucobond en área de recepción de documentos	Unidad	33.00		
2.07	Diseño y confección de revestimiento en alucobond en cubículos de entrega de	Unidad	33.00		
3.00	MISCELANEOS 1ER NIVEL				RDS0.00
3.01	Reparación puertas de vidrio templado, reajuste y cuadro en departamento de	UD	6.00		
3.02	Manubrios acero inoxidable, suministro e instalación en departamento de emisión	UD	12.00		
3.03	Cerraduras para puertas flotantes acero inoxidable, suministro e instalación	UD	6.00		
3.04	Cierre o Base hidráulica de giro para puertas de vidrio flotante, suministro e	UD	6.00		
B.-	NIVEL N2				
4.00	LOBBY SEGUNDO NIVEL				RDS0.00
4.01	Suministro y colocación de plafón comercial 2x2	M2	73.83		
4.02	Pintura interior satinada mate superior	M2	88.00		
4.03	Paneles led 2 x 2 luz blanca (Instalación incluida)	UD	9.00		
4.04	Pulido y cristalizado de pisos de mármol travertinos criollo, sellado y reparación	M2	73.83		
4.05	Reinstalacion de equipos de incendio, regillas de aires, alarmas, camaras,	UD	23.00		
4.06	Reparación zócalos de mármol travertinos criollo, incluye: sellado y reparación	ML	17.60		
5.00	PASILLO DE LOBBY SEGUNDO NIVEL A OFICINA DE SERVICIOS				RDS0.00
5.01	Suministro y colocación de plafón comercial 2x2	M2	3.50		
5.02	Pintura interior satinada mate superior	M2	5.00		

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
5.03	Paneles led 2 x 2 luz blanca (Instalación incluida)	UD	1.00		
5.04	Pulido y cristalizado de pisos de mármol travertinos criollo, sellado y reparación	M2	3.50		
5.05	Reinstalacion de equipos de incendio, regillas de aires, alarmas, camaras,	UD	2.00		
5.06	Reparación zócalos de mármol travertinos criollo	ML	2.00		
6.00	PASILLO CENTRAL				RDS0.00
6.01	Pulido y cristalizado de pisos de mármol travertinos criollo, sellado y reparación	M2	44.05		
6.02	Suministro y colocación de plafón comercial 2x2	M2	47.74		
6.03	Reparación zócalos de mármol travertinos criollo	ML	43.40		
6.04	Desmonte de puerta	PA	5.00		
6.05	Desmonte de tranzo fijo y marcos de puertas	PA	4.00		
6.06	Suministro e instalación de vidrio fijo 3/8 canteado de 0.40m x 2.00m	UD	2.00		
6.07	Suministro e instalación de vidrio fijo 3/8 canteado de 0.60m x 2.10m	UD	1.00		
6.08	Suministro e instalación de vidrio fijo 3/8 canteado de 1.57m x 0.40m	UD	1.00		
6.09	Suministro e instalación de puertas flotantes con sus accesorios y herrajes de	UD	5.00		
6.10	Suministro e instalación de cerradura electrica pivotante con brackets	UD	3.00		
6.11	Pintura interior satinada mate superior	M2	54.25		
6.12	Paneles led 2 x 2 luz blanca (Instalación incluida)	UD	7.00		
6.13	Reinstalacion de equipos de incendio, regillas de aires, alarmas, camaras,	UD	13.00		
7.00	PASILLO ANTEDESPACHO DIRECTOR				RDS0.00
7.01	Pulido y cristalizado de pisos de mármol travertinos criollo, sellado y reparación	M2	26.19		
7.02	Suministro y colocación de plafón comercial 2x2	UD	28.77		
7.03	Reparación zócalos de mármol travertinos criollo	ML	25.80		
7.04	Suministro e instalación de vidrio fijo 3/8 canteado de 0.40m x 2.00m	UD	1.00		
7.05	Desmonte de puerta	PA	1.00		
7.06	Desmonte de tranzo fijo y marcos de puertas	PA	3.00		
7.07	Suministro e instalación de puertas flotantes con sus accesorios y herrajes	UD	2.00		
7.08	Suministro e instalación de cerradura electrica pivotante con brackets	UD	1.00		
7.09	Pintura interior satinada mate superior	M2	64.50		
7.10	Paneles led 2 x 2 luz blanca (Instalación incluida)	UD	4.00		
7.11	Reinstalacion de equipos de incendio, regillas de aires, alarmas, camaras,	UD	8.00		
8.00	ESCALERA ANTEDESPACHO DIRECTOR				
8.01	Pulido y cristalizado de pisos de mármol travertinos criollo, sellado y reparación	M2	3.40		
8.02	Suministro y colocación de plafón comercial 2x2	UD	12.40		
8.03	Reparación zócalos de mármol travertinos criollo	ML	4.40		
8.04	Lamparas de pared en arero inoxidable y led (Instalación incluida)	UD	2.00		
8.05	Pintura interior satinada mate superior	M2	70.00		
8.06	Paneles led 2 x 2 luz blanca (Instalación incluida)	UD	2.00		
8.07	Suministro y confección de pasamanos en escalera de antedespacho Director	ML	7.30		
8.08	Suministro y confección de pasamanos en escalera de antedespacho Director	ML	7.30		
8.09	Pulido y cristalizado de escalera de antedespacho director general	P.A	1.00		
9.00	ESCALERAS				RDS0.00
9.01	Suministro y confección de pasamanos en escalera de entrada principal en acero	ML	15.40		
9.02	Suministro y confección de pasamanos en escalera de entrada principal en acero	ML	20.44		

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
9.03	Confección de instalación huellas y contrahuellas de escaleras hacia nivel de	UD	22.00		
9.04	Confección de instalación descansos de escaleras hacia nivel de azotea, pulida	UD	5.00		
9.05	Confección de instalación zocalos de escaleras hacia nivel de azotea, pulida	ML	13.34		
9.06	Suministro y confección de pasamanos en escalera de entrada de empleados en	ML	8.30		
9.07	Suministro y confección de pasamanos en escalera de entrada de empleados en	ML	10.30		
9.08	Pulido y cristalizado de escalera área entrada empleados	P.A	1.00		
10.00	TECHO				RDS0.00
10.01	Mantenimiento en lona asfáltica	M2	1265.00		
11.00	MISCELANEOS 2DO NIVEL				RDS0.00
11.01	Desmante de puerta existente	UD	1.00		0.00
11.02	Puerta de salida hacia azotea en polimetal, instalación y suministro 0.90X2.10	UD	1.00		0.00
11.03	Suministro e instalacion de tranzo fijo 0.16m	UD	1.00		0.00
11.04	Suministro e instalacion de cerradura	UD	1.00		0.00
11.05	Suministro e instalacion de tirador para puerta de polimetal	UD	1.00		0.00
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS				
	COSTOS INDIRECTOS				RDS0.00
1.00	Dirección tecnica y Responsabilidad administrativa		10.00		
2.00	Gastos Administrativos		3.50		
3.00	Transporte		5.00		
5.00	Fondo De Pensión y Jubilación		1.00		
4.00	Seguros Y Fianzas		4.50		
4.00	imprevistos		5.00		
8.00	CODIA		0.10		
8.00	ITBIS (18% de la Direccion Tecnica)		18.00		
	Total General RDS				RDS0.00





DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
REPÚBLICA DOMINICANA

Fecha: 23 de Octubre del 2018.

PRESUPUESTO MODELO

PROYECTO: ADECUACION DE LOCAL E INSTALACION OFICINA PROVINCIAL PASAPORTES EN HIGUEY

No.	Partida	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
1.00	ACTUACIONES PRELIMINARES				RDS0.00
1.01	Limpieza Inicial del Local	P.A.	1.00		
1.02	Demolición de muros en cheetrock	m ²	134.88		
1.03	Desmonte de plafones existentes	m ²	129.80		
1.04	Demolición de pisos	m ²	129.80		
1.05	Remocion de revestimiento en baño	m ²	63.60		
1.06	Remocion de vidrios fijos	m ²	16.61		
1.07	Remocion de puerta enrollable	m ²	21.85		
1.08	Remocion de puertas interiores	Und	12.00		
1.09	Desmonte de aparatos sanitarios (2 inodóros, 3 lavamanos y orinal), desmonte de luminarias y ducterías elect.	P.A.	1.00		
1.10	Almacen	P.A.	1.00		
1.11	Bote de material producto de las demoliciones	m ³	73.97		
2.00	MUROS				RDS0.00
2.01	Muros interiores de Durock doble cara	m ²	28.52		
2.02	Muros interiores de sheetrock doble cara	m ²	14.53		
2.03	Fachada en cristal templado 3/8" (incl. Frosty)	m ²	14.51		
2.04	Muros de cristales 3/8" (Templado + Frosty)	m ²	19.06		
2.05	Vidrio fijo de 3/8" templado en ventanas	m ²	16.72		
3.00	TECHOS				RDS0.00
3.01	Techo de plafón 2x2	m ²	103.70		
3.02	Techo en sheetrock	m ²	35.53		
4.00	PISOS				RDS0.00
4.01	Colocación de piso de Porcelanato	m ²	129.80		
4.02	Zocalos	ml	113.18		
5.00	PINTURA				RDS0.00
5.01	Pintura Interior Acrilica	m ²	294.26		
5.02	Pintura Exterior Acrilica	m ²	86.93		
6.00	PUERTAS				RDS0.00
6.01	Puertas (P1) flotantes de cristal templado (0.90x2.10mts)+ Frosty	Unid	5.00		
6.02	Puertas de cristal 3/8" (P2) con perfilera P40 (0.90x2.10mts)+ Frosty	Unid	3.00		
6.03	Puertas de cristal 3/8" (P3) con perfilera P40 (0.80x2.10mts)+ Frosty	Unid	3.00		
6.04	Puertas de cristal (0.90x1.10mts)+ Frosty en entrada a counter	Unid	1.00		
6.05	Sum. E instal. De shutter en ventanas 4 uds. (4.57 x 1.2)m ²	Unid	4.00		
6.06	Sum. E instal. De shutter en puerta de entrada principal (4.55 x 3.19)	Unid	1.00		

ED

7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	RDS0.00			
7.01	Suministro de Luminarias Panel Led 2"x2", 46w, 6500K, 120V, de plafonda, para área diversas.	UD	25.00		
7.02	Suministro e instal. salidas en led redonda en techo en sheet rock	UD	19.00		
7.03	Suministro e instalacion de salida para Interruptor Sencillo tipo Levinton. color blanco 120V.	UD	9.00		
7.04	Suministro e instalacion de salida para Interruptor Doble tipo Levinton. color blanco 120V.	UD	2.00		
7.05	Suministro e instalación de salidas para Tomacorriente Doble 120V uso general	UD	21.00		
7.06	Suministro e instalación de salidas para Tomacorriente Doble 220V uso general	UD	1.00		
7.07	Suministro e instalacion Distribucion de registros para cableado de Data en tuberías EMT Ø 1-1/2" con accesorios	PA	1.00		
7.08	Suministro e instalacion de Panel Board con Main Breaker 100A/2, con breakers de 1 Bk 50A/2, 1Bk 50A/2, Nema 1.	UD	1.00		
7.09	Suministro e instalacion de Transformador de 25Kva	UD	1.00		
7.10	Suministro e instalacion de Panel Electrico Trifásico 18 espacios para iluminacion y Tomacorrientes	UD	1.00		
7.11	3/4.	UD	10.00		
7.12	Suministro e instalación de Alimentador Principal desde Cuarto electrico hasta Transformador propuesto. Compuesto por.: 2 cond. THHN #2 (P), 1 cond. THHN #2 (N), 1 Cond THHN #4(T). Tuberia PVC Ø 2".	Pies	140.00		
7.13	Suministro e instalacion de Alimentador desde Encloused Breaker propuesto hasta Panel trifásico de Iluminación y Tomacorrientes. Compuesto por.: 2 cond. THHN #6(P), 1 cond. THHN #8 (N), 1 Cond THHN #10 (T). Tuberías EMT Ø 1", Channel Unitrust de 3/4, Abrazadera Unitrust de 3".	Pies	18.00		
7.14	Suministro e instalacion de Alimentador desde Encloused Breaker propuesto hasta Panel trifásico de Aires Acondicionados. Compuesto por.: 2 cond. THHN #2 (P), 1 cond. THHN #2(N), 1 Cond THHN #4 (T). Tuberías EMT Ø 3", Channel Unitrust de 3/4, Abrazadera Unitrust de 3".	Pies	9.00		
7.15	Suministro e instalación de Lámparas de emergencia tipo LED 90min 120V/277.	UD	3.00		
7.16	Suministro e instalacion de camaras de Domo 2 MP, IP67	UD	9.00		
7.17	Suministro e instalacion de Monitor marca DELL o similar 32 Pulg.	UD	1.00		
7.18	Suministro e instalacion de NVR AVTECH 32 channel con HDMI y VGA, Incl. Disco duro 2TB	UD	1.00		
7.19	Suministro e instalacion de gabinete para DVR	UD	1.00		
7.20	Suministro e instalación de materiales electricos para instalacion de canalizacion para camaras de Videovigilancia Incluye.: Registros NEMA 3R y NEMA1, Tuberías EMT Ø 1-1/2" y accesorios, Tuberías EMT Ø 3/4" y sus accesorios.	PA	1.00		
7.21	Sum. E instal. De inversor de 5.5 KG (Incluye 16 baterías)	PA	1.00		
7.22	Uso de Cuerpos de Andamios para trabajos electricos.	PA	1.00		
8.00	SISTEMA DE DATA	RDS0.00			
8.01	Salidas de data. Incluye canalización, cables y terminales	UD	14.00		
8.02	Patchpanel 16 Port. Cat.6	UD	2.00		
8.03	Organizador de cables Horizontal C/1apa	UD	3.00		
8.04	Patchcord UTP Cat6 3pies	UD	8.00		
8.05	Patchcord UTP Cat6 7pies	UD	8.00		
8.06	Switch 24 Puertos 10/100/1000 Nexxt RACK S/N=1100017	UD	1.00		
8.07	Gabinete de pared Cerrado de 5U	UD	1.00		
8.08	Node Network (Instalación cable UTP Cat6, inst. de Rack, Inst. Patchpanel, Inst. Organizador, Inst. Faceplace y wallplace, inst. switches, Terminación y certificación cable UTP, Rotulación e Identificación Cable UTP)	UD	14.00		

9.00	COUNTER						RDS0.00
9.01	Counter (incluye tope de granito)	Unid.	4.00				
9.02	Ribete de granito en topes	P.A.	1.00				
9.03	Mamparas modulares para fotografia	U.D.	1.00				
9.04	Zocalos de Porcelanato en counter	ml	15.65				
9.05	Gabinete Counter Madera Copal (Segun diseño)	Unid.	4.00				
9.06	Mueble en madera debajo de counter para colocar CPU	Unid.	4.00				
9.07	Revestimiento en alucobond para counter.	Unid.	4.00				
9.08	Señalización de Counter en Acrilico, con luminaria LED	Unid.	4.00				
9.09	Señalización de Oficinas y counters en Acrilico	Unid.	10.00				
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS						RDS0.00
10.01	Inodoro blanco completo	Unid.	3.00				
10.02	Lavamanos blanco	Unid.	3.00				
10.03	Fregadero simple inoxidable	Unid.	1.00				
10.04	Espejo	Unid.	3.00				
10.05	Dispensador de papel toalla	Unid.	3.00				
10.06	Dispensador de jabon liquido	Unid.	3.00				
10.07	Dispensador de papel higiénico	Unid.	3.00				
10.08	Desague de piso de 2"	Unid.	5.00				
10.09	1 tinaco de 500 gls	P.A.	1.00				
10.10	Llave de chorro	Unid.	1.00				
10.11	Vertedero revestido en ceramica	Unid.	1.00				
10.12	Ceramica para revestimiento de pared	Unid.	35.44				
10.13	Sum. E instalacion de extractor para baño	Unid.	1.00				
10.13	Sistema de agua potable en tuberia de presion de 1/2"	ml	33.50				
10.14	Arrastre en tuberia de 4" exterior	ml	44.00				
10.14	Ventilacion de 3" PVC	Unid.	3.00				
10.14	Instalación de Sistema Sanitario en baños y cocina	P.A.	1.00				
11.00	SISTEMA CONTRA INCENDIO						RDS0.00
11.01	polvo	P.A.	1.00				
12.00	SISTEMA DETENCION DE INCENDIO						RDS0.00
12.01	Detector de Humo	Unid.	8.00				
12.02	Detector de Calor	Unid.	1.00				
12.03	Estación Manual de alarma contra Incendio	Unid.	3.00				
13.00	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO						RDS0.00
13.01	Sum. E instal. De sistema de A/A (10 TON)	Unid.	1.00				
14.00	PACHADA Y SEÑALIZACION INTERIOR						RDS0.00
14.01	Letras en ACRILICO de 8" "DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES"	Unid.	28.00				
14.02	Señalización de oficinas y demas areas	Unid.	11.00				
14.03	Señalización sistema de evacuacion y seguridad	P.A.	1.00				

ED

17.00	MISCELANEOS					RDS\$0.00
17.01	Jardinería (Sum. Y coloc. 35 m2 de grama, 2 palma alexandra, 40 arbolito chino)	P.A.	1.00			
18.00	LIMPIEZA FINAL					RDS\$0.00
18.01	Limpieza final y bote	P.A.	1.00			
SUB TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS						
COSTOS INDIRECTOS						RDS\$0.00
Direccion Tecnica y Resp. Administrativa			10.00%			
Gastos Administrativos			3.50%			
Transporte			5.00%			
Fondo de Pensiones y Jubilaciones			1.00%			
Seguros y Fianzas			4.50%			
Imprevistos			5.00%			
Codia			0.10%			
ITBIS (18% de la Direccion Tecnica)			18.00%			
TOTAL GENERAL						RDS\$0.00


EDUARDO E. QUEZADA,
Encargado División Servicios Generales.

